

COMUNE di SAN PONSÒ – Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

SOSTITUZIONE INFISSI SACALA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 1

OPERE PREVISTE:

- Rimozione vetrate e serramenti metallici esterni della scala in profili ferrofinestra e vetri retinati, superficie complessiva circa 40 mq
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale rimosso compresi oneri di conferimento presso impianto di recupero e riciclo dei rifiuti autorizzato ai sensi di legge
- Fornitura e posa in opera di serramenti fissi e apribili in profili estrusi di alluminio con vetrocamere di sicurezza (doppia lastra interna ed esterna) e pannelli ciechi per una superficie complessiva di circa 40 mq, aventi le dimensioni indicate nell'abaco serramenti allegato ed aventi le seguenti caratteristiche conformi al D.M. 26/06/2015 e alla normativa vigente in materia energetica:
 - Trasmittanza termica complessiva $U_w \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Trasmittanza Termica Vetro $U_g \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Fattore solare $g_{gl+sh} \leq 0.35$
 - Colore RAL a scelta committenza
 - Pannelli coibentati in lamiera di alluminio con fibra minerale in classe 1
 - Resistenza al carico del vento in classe 3
 - Permeabilità all'aria in classe 3
 - Tenuta all'acqua in classe 9A(Eventuali diverse classi dovranno essere approvate dalla committenza)
- Opere accessorie per fissaggi e sigillature sulle strutture esistenti, ripristini murari e finiture occorrenti (coprifili, copertine, ecc...)
- ONERI A CARICO DELL'IMPRESA:
 - Certificazioni degli infissi e dei vetri conforme alla normativa vigente e ai requisiti richiesti
 - Disegno esecutivo da sottoporre all'approvazione preventiva del Comune
 - Verifiche energetiche, resistenza al vento, permeabilità all'aria e tenuta all'acqua
 - Apprestamenti di sicurezza per allestimento area di intervento e per lavorazioni

ALLEGATO:

Elaborato Grafico (Piante, Prospetti e Abaco serramenti)